



Tekniska krav och anvisningar

Brand

Ändrings PM Brand



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Brand. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2020-11-01

Kapitel 3. Dokumentation

Tillkommer:

- Brandskyddsritning respektive brandskyddsskiss ska levereras som egna dokument/ritningar.

Syfte:

För att det ska vara enklare i förvaltarskedet att hitta och lägga in dokumenten i våra system.

Kapitel 7. Utrymning

Tillkommer:

- *Utrymning BmSS och Äbo (Vk5b)*

Trappor ska utföras med raka trapplöp.
Spiraltrappa godkänns inte som utrymningsväg i BmSS.
Nödljusarmaturer ska installeras i väg till utrymningsväg.

Syfte:

Anledning till att denna punkt har tillkommit är att det förekommer spiraltrappor i vår BmSS. Förtydligande av BBR.

Kapitel 21. Sprinkler

Tillkommer:

Boendesprinkler eller automatiskt släcksystem ska installeras i verksamheter som tillhör Vk5b.

Syfte:

Förtydligande av BBR.



Kapitel 22. Skydd mot anlagd brand

Tillkommer:

- *Ljudstörningssystem*

LF förbereder för installation men respektive säkerhetssamordnare på förvaltningarna beställer Mosquito Buzzers genom kunduppdrag i förvaltarskedet.

Syfte:

Det är beslut av hur Mosquito Buzzers ska beställas.

Utförandespecifikation brandlarm

Tillkommer:

- *10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem*
 - *Brandgasventilation*

Fellarm kopplas till DUC.

Syfte:

Om något är fel på brandgasventilationen så som lågt batteri eller likande ska ett fellarm till DUC gå för att vi ska kunna säkerställa att den fungerar.

- *11. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem*
Brandgasventilation

Larm för intern insats placeras i rum med larmlagringstablå.

I förskola placeras larm för intern insats även en i varje avdelning (allrum).

ÄBO och BmSS larm för intern insats ska även gå till handenheter.

Larm för intern insats utreds vid andra eventuella utrymmen som lyfts fram under projektering.

Syfte: Mer tydligt hur vi vill att larm för intern insats ska kopplas i våra olika verksamheter.

I lägenheter installeras sockelsirener gällande hörbarhetskrav enligt SBF110:8 _ 6.6.3.

Syfte: Förtydligande att vi vill ha sockelsirener i lägenheter.

Blixtljus monteras på fasad och i RWC, teknik och fläktrum samt andra eventuella utrymmen som lyfts fram under projektering

Syfte: Förtydligande vart vi vill att blixtljus ska monteras.